

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN


Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Nama Paket : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH-Sawit)
Lokasi : Provinsi Jambi/ Kabupaten Merangin
Sumber Dana : Sumber Dana DBH-Sawit Tahun 2025

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Bobot
1	Umum	184.243.296,16	2,15%
2	Drainase	84.178.479,81	0,98%
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	380.205.787,70	4,44%
4	Pekerjaan Preventif	-	
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	2.215.096.715,21	25,86%
6	Perkerasan Aspal	5.638.042.499,51	65,83%
7	Struktur	-	
8	Rehabilitasi Jembatan	-	
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	63.395.044,25	0,74%
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-	
A	Harga Kontruksi	8.565.161.822,63	100,00%
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	942.167.800,49	
C	Total Harga + PPN = (A) + (B)	9.507.329.623,12	
D	Pembulatan	9.507.329.600,00	

Terbilang : Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah.

Jambi, April 2025

Ditetapkan Oleh:
PPK Wilayah II
Kota Jambi, Kab. Merangin, Kab.
Bungo



WAHYU HIDAYAT, S.T

NIP. 19730821 201212 1 001

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018 (REVISI 2)**

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Nama Paket : Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH-Sawit)
Lokasi : Provinsi Jambi/ Kabupaten Merangin
Sumber Dana : Sumber Dana DBH-Sawit Tahun 2025

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	87.979.000,00	87.979.000,00
SKh-1.1.22	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK :				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	Set	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan :				
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25,00	25.000,00	625.000,00
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	20,00	10.000,00	200.000,00
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Buah	4,00	100.000,00	400.000,00
SKh-1.1.22.(2h)	Poster / Leaflet	Lembar	4,00	14.300,00	57.200,00
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	2,00	585.000,00	1.170.000,00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :				
3a	APK, antara lain :				
SKh-1.1.22.(3a1)	Jaring pengaman (Safety Net)	M ¹			-
3b	APD, antara lain :				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,00	50.000,00	1.000.000,00
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	4,00	35.000,00	140.000,00
SKh-1.1.22.(3b3)	Tameng muka (Face Shield)	Buah			-
SKh-1.1.22.(3b5)	Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Pasang		-	-
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	50,00	3.000,00	150.000,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,00	15.000,00	300.000,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	110.000,00	2.200.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,00	100.000,00	2.000.000,00
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	1,00	38.988.696,16	38.988.696,16
5	Personel Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 konstruksi / ahli keselamatan konstruksi	Orang	-		-
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Orang	5,00	2.642.500,00	13.212.500,00
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	8,00	2.642.500,00	21.140.000,00
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan :				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	5,00	500.000,00	2.500.000,00
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set			-
SKh-1.1.22.(6c)	Peralatan Pengasapan (Obat dan mesin Fogging)	Unit			-
SKh-1.1.22.(6d)	Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal : tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19 dan sebagainya)	LS			-
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas :				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	4,00	250.000,00	1.000.000,00
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	4,00	250.000,00	1.000.000,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	250.000,00	500.000,00
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	12,00	170.000,00	2.040.000,00
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	2,00	45.000,00	90.000,00
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu Putar (rotary lamp)	Buah			-
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu / alat penerangan sementara	Buah			-
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	Buah			-
9	Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	3.525.900,00	3.525.900,00
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah			-
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5,00	5.000,00	25.000,00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
SKh-1.1.22.(9a8)	CCTV	Unit			-
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set			-
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set			-
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah			-
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					184.243.296,16
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M³	162,00	50.465,91	8.175.477,91
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar				-
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M³	81,00	938.308,67	76.003.001,90
					-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					84.178.479,81
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1	Galian				
3.1.(1)	Galian Biasa	M³	-		-
3.2	Timbunan				-
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M³	-		-
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M³			-
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M³	1.633,50	218.105,55	356.275.410,10
3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Hasil Galian	M³			-
3.3	Penyiapan Badan Jalan				-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M²	6.750,00	3.545,24	23.930.377,60
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					380.205.787,70
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	1.410,00	917.595,50	1.293.809.657,98
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M³	1.057,50	871.193,43	921.287.057,23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2.215.096.715,21
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1	Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	4.050,00	29.885,71	121.037.135,13
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	2.025,00	30.084,98	60.922.084,12
6.1.(2b)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter			-
6.3	Campuran Beraspal Panas				-
6.3.(4b)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton			-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	618,84	2.079.641,83	1.286.965.551,07
6.3.(5b)	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton			-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	931,50	2.017.471,72	1.879.274.904,28
6.3.(6b)	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton			-
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.164,38	1.953.604,32	2.274.737.793,41
6.3.(7b)	Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton			-
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	88,18	171.297,70	15.105.031,49
			-		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5.638.042.499,51

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1	Beton dan Beton Kinerja Tinggi				
7.1.(6c)	Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	M ³			-
7.1.(7a)	Beton struktur, fc' 20 MPa	M ³	-		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN				
9.2	Pekerjaan Lain - Lain				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	247,50	256.141,59	63.395.044,25
9.2.(2)	Marka Jalan Bukan Termoplastik	M ²			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					63.395.044,25
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
10.1	Pemeliharaan Jalan				
10.1.(3)	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M ³			
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	-		-
10.1.(8)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M ²			
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	-		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-